

na području Grada Kutine, općina Popovača i Velika Ludina komunalni otpad prikuplja od 1977.g. Odvoz otpada odvija se na cijelom području Grada Kutine, te je obuhvaćeno više od 95% domaćinstava. Radnici Moslavine d.o.o. svake godine prikupe, transportiraju i zbrinu 25 000 m³ otpada, od proizvodnih djelatnosti još 8 000 m³, ukupno oko 15 tisuća tona otpada. Na gradskoj je deponiji do danas zbrinuto više od 400 tisuća tona otpada. Otpad koji je desetljećima gomilan na deponiju potpuno je saniran. Nekad neuredno i neugledno gradsko smetlište pretvoreno je u ekološki prihvatljivo sanitarno odlagalište.



Sanirano odlagalište komunalnog otpada u Kutini

SANIRANO ODLAGALIŠTE KOMUNALNOG OTPADA U KUTINI

Sanacija deponija komunalnog otpada počela je 2008. g. i u skladu je s planom Vlade RH o zatvaranju gradskih deponija i formiranju županijskih centara za gospodarenje otpadom. Komunalno odlagalište će postati pretovarna stanica, a izgradit će se i pogon za razvrstavanje otpada iz kojeg će se korisni otpad odvoziti do oporabitelja. Ostali otpad koji se ne može iskoristiti nakon prešanja i pripreme za transport bit će otpremljen i zbrinut u županijskom centru za gospodarenje otpadom. Lokacija tog odlagališta još nije određena. Dok se ono ne izgradi na komunalnoj deponiji u Kutini osigurano je odlaganje otpada za idućih pet godina po najvišim ekološkim standardima u novoizgrađenoj «kazeti». Sanacija odlagališta provedena je u skladu s Direktivom EU. Postavljene su drenažne cijevi za procjedne vode. Izgrađen je sustav za odplinjavanje. Stari je otpad presložen u nekoliko slojeva između kojih su postavljeni slojevi zemlje. Završni je sloj ozelenjen. Sanacijom je obuhvaćena i izgradnja vage, platoa za pranje kotača na vozilima, lagune za procjedne vode, te prilazne ceste saniranom odlagalištu.

POSTUPAK SANACIJE: Odloženi stari otpad presložen je na odlagalištu. Zatim je izravnana. Nakon toga su postavljeni odzračnici za odvod plinova na plinsku baklju. Otpad je potom prekriven slojem zemlje i nabijen. Na prvi sloj zemlje postavljen je drenažni sloj za plinove od batude i šljunka debljine 30 cm. Nakon toga se odzračnici povezuju HDPE perforiranim cijevima kojima će se odlagališni plin koji se još stvara u otpadu odvoditi na spaljivanje na baklju.



Na plinodrenažni sloj postavlja se geotekstil radi zaštite, a na njega sloj gline 80 cm. Na glinu se postavlja drenažni sloj debljine 50 cm za sakupljanje vanjskih voda. Na drenažni sloj se postavlja geotekstil i rekultivirajući sloj zemlje 100 cm koji će se ozeleniti. Ovaj sloj obogaćen je gnojivima i pripremljen je za sisanje trave, niskog i visokog raslinja.

ČPP Kako i gdje podnijeti zahtjev za priključak na vodovod? Zahtjev se može podnijeti u sjedištu tvrtke Zagrebačka 1. Potrebno je popuniti obrazac koji se može preuzeti i na web stranici www.moslavina-kutina.hr. Uz zahtjev potrebno je priložiti: izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list), kopiju građevinske dozvole, potvrdu ili suglasnost odjela lokalne uprave (općine ili grada) o plaćenju naknadi za priključanje na vodne građevine. Cijena priključka vode ove je godine sa 3.000,00 kn snižena na 1.500,00 kn u gradu Kutina i može se platiti u ratama.

7 puta je komunalno poduzeće u Kutini mijenjalo naziv. Komunalno poduzeće počelo je s radom u studenom 1961. g. Od 1969.-1977. djeluje pod nazivom Komunalije u sastavu OOUR-a «Rad». Od 1978.-1983. «Usluga Kutina». OOUR Komunalac Kutina naziv je poduzeća od srpnja 1983. do kraja rujna 1987. Samo «Komunalac» naziv je od listopada 1987. do kraja ožujka 1996. Tad se mijenja u Komunalac d.o.o. i ostaje do listopada 1996. Od tada do danas tvrtka djeluje pod nazivom Moslavina, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno gospodarstvo, skraćeno Moslavina, d.o.o.

* ČPP - često postavljena pitanja potrošača i korisnika usluga na e-mail adresu potrosaci@moslavina-kutina.hr